

南海トラフ地震関連解説情報について

－最近の南海トラフ周辺の地殻活動－

現在のところ、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時^(注)と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。

(注) 南海トラフ沿いの大規模地震(M8からM9クラス)は、「平常時」においても今後30年以内に発生する確率が70から80%であり、昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から約80年が経過していることから切迫性の高い状態です。

1. 地震の観測状況

(顕著な地震活動に関係する現象)

南海トラフ周辺では、特に目立った地震活動はありませんでした。

(ゆっくりすべりに関係する現象)

プレート境界付近を震源とする深部低周波地震(微動)のうち、主なものは以下のとおりです。

(1) 紀伊半島北部: 12月10日から12月17日

(2) 四国中部から西部: 12月15日から12月31日

2. 地殻変動の観測状況

(顕著な地震活動に関係する現象)

GNSS観測によると、2024年8月8日の日向灘の地震の発生後、宮崎県南部を中心にゆっくりとした東向きの変動が観測されています。

(ゆっくりすべりに関係する現象)

上記(1)(2)の深部低周波地震(微動)とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計でわずかな地殻変動を観測しています。周辺の傾斜データでも、わずかな変化が見られています。

GNSS観測によると、2019年春頃から四国中部で観測されている、それまでの傾向とは異なる地殻変動は、2024年秋頃から鈍化しています。また、2022年初頭から、静岡県西部から愛知県東部にかけて、それまでの傾向とは異なる地殻変動が観測されています。さらに、2020年初頭から紀伊半島南部で観測されている、それまでの傾向とは異なる地殻変動は、2024年秋頃から停滞しています。

(長期的な地殻変動)

G N S S 観測等によると、御前崎、潮岬及び室戸岬のそれぞれの周辺では長期的な沈降傾向が継続しています。

3. 地殻活動の評価

(顕著な地震活動に関係する現象)

G N S S 観測による、2024年8月8日の日向灘の地震発生後のゆっくりとした変動は、この地震に伴う余効変動と考えられます。余効変動自体はM7クラス以上の地震が発生すると観測されるもので、今回の余効変動は、そのような地震後に観測される通常の余効変動の範囲内と考えられます。

(ゆっくりすべりに関係する現象)

上記(1)(2)の深部低周波地震(微動)と地殻変動は、想定震源域のプレート境界深部において発生した短期的ゆっくりすべりに起因するものと推定しています。

2019年春頃からの四国中部の地殻変動、2022年初頭からの静岡県西部から愛知県東部にかけての地殻変動及び2020年初頭からの紀伊半島南部の地殻変動は、それぞれ四国中部周辺、渥美半島周辺及び紀伊半島南部周辺のプレート境界深部における長期的ゆっくりすべりに起因するものと推定しています。このうち、四国中部周辺の長期的ゆっくりすべりは、2024年秋頃から鈍化しています。また、紀伊半島南部周辺の長期的ゆっくりすべりは、2024年秋頃から停滞しています。

これらの深部低周波地震(微動)、短期的ゆっくりすべり、及び四国中部周辺、渥美半島周辺の長期的ゆっくりすべりは、それぞれ、従来からも繰り返し観測されてきた現象です。また、紀伊半島南部周辺での長期的ゆっくりすべりは、南海トラフ周辺の他の場所で観測される長期的ゆっくりすべりと同様の現象と考えられます。

(長期的な地殻変動)

御前崎、潮岬及び室戸岬のそれぞれの周辺で見られる長期的な沈降傾向はフィリピン海プレートの沈み込みに伴うもので、その傾向に大きな変化はありません。

上記観測結果を総合的に判断すると、南海トラフ地震の想定震源域ではプレート境界の固着状況に特段の変化を示すようなデータは得られておらず、南海トラフ沿いの大規模地震の発生の可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる特段の変化は観測されていません。

以上を内容とする「南海トラフ地震関連解説情報」を本日17時00分に発表しました。

添付の説明資料は、気象庁、国土地理院、海上保安庁、防災科学技術研究所及び産業技術総合研究所の資料から作成。
気象庁の資料には、防災科学技術研究所、産業技術総合研究所、東京大学、名古屋大学等のデータも使用。
産業技術総合研究所の資料には、防災科学技術研究所及び気象庁のデータも使用。


気象庁では、大規模地震の切迫性が高いと指摘されている南海トラフ周辺の地震活動や地殻変動等の状況を定期的に評価するため、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会、地震防災対策強化地域判定会を毎月開催しています。本資料は本日開催した評価検討会、判定会で評価した、主に前回（令和6年12月6日）以降の調査結果を取りまとめたものです。

なお、日時のデータなど、精査後修正することがあります。

問合せ先：地震火山部 地震火山技術・調査課 大規模地震調査室 担当 武田
電話 03-6758-3900（内線 5244）

最近の南海トラフ周辺の地殻活動

2024年12月1日～2025年1月8日



通常地震(最大震度3以上もしくはM3.5以上).....気象庁の地震データの解析結果による。

深部低周波地震(微動).....(震源データ)気象庁の地震データの解析結果による。(活動期間)気象庁及び防災科学技術研究所の地震データの解析結果による。

短期的ゆっくりすべり.....【紀伊半島北部】産業技術総合研究所のひずみ計データの解析結果を示す。

【四国中部、四国西部】産業技術総合研究所のひずみ計データの解析結果を示す。

長期的ゆっくりすべり.....国土地理院のGNSSデータ※の解析結果を元におおよその場所を表示している。

※ <https://www.gsi.go.jp/kanshi/index.html>

気象庁作成

令和6年12月1日～令和7年1月8日の主な地震活動

○南海トラフ巨大地震の想定震源域およびその周辺の地震活動：

【最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震及びその他の主な地震】

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発生場所
12/1	01:24	愛媛県南予	42	3.6	1	フィリピン海プレート内部
12/6	14:25	日向灘	34	4.5	3	フィリピン海プレートと陸のプレートの境界
12/15	13:46	四国沖	29	3.7	1	フィリピン海プレート内部
12/20	11:51	日向灘	26	3.7	1	
12/29	01:33	徳島県南部	14	3.9	3	地殻内
1/1	08:51	日向灘	32	4.0	2	
1/6	18:22	日向灘	30	4.5	3	

※震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。

※太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。

○深部低周波地震（微動）活動期間

四国	紀伊半島	東海
■四国東部 12月1日～2日 12月4日～5日 12月16日～17日 12月19日～21日 12月23日～24日 12月26日～30日 1月3日～（継続中） ■四国中部 12月10日～11日 <u>12月17日～26日</u> . . . (2) 12月28日 12月30日 ■四国西部 11月28日～12月2日 12月6日 12月10日～11日 <u>12月15日～31日</u> . . . (2) 1月4日～（継続中）	■紀伊半島北部 <u>12月10日～17日</u> . . . (1) 12月25日 12月30日～31日 1月4日 ■紀伊半島中部 12月4日 12月10日 12月19日～21日 ■紀伊半島西部 12月3日 12月5日 12月14日～16日 12月19日 12月26日～27日 12月30日	12月18日 12月30日～31日

※深部低周波地震（微動）活動は、気象庁一元化震源を用い、地域ごとの一連の活動（継続日数2日以上または活動日数1日の場合で複数個検知したもの）について、活動した場所ごとに記載している。


※ひずみ変化と同期して観測された深部低周波地震（微動）活動を赤字で示す。

※上の表中（1）、（2）を付した活動は、今期間、主な深部低周波地震（微動）活動として取り上げたものの。

日向灘の地震(2024年8月8日 M7.1)前後の観測データ

地殻変動(水平)


基準期間:2024-08-01~2024-08-07[F5:最終解]
比較期間:2024-08-09~2024-08-09[F5:最終解]



★ 固定局：三隅(950388)(島根県) ★ 震央

地殻変動(上下)

基準期間:2024-08-01~2024-08-07[F5:最終解]
比較期間:2024-08-09~2024-08-09[F5:最終解]












☆ 固定局:三隅(950388)(島根県) ★ 震央










日向灘の地震(2024年8月8日 M7.1)前後の観測データ

成分変化グラフ

期間: 2024-07-26~2024-12-21 JST



期間: 2024-07-26~2024-12-21 JST












●---[F5:最終解] ●---[R5:速報解]










日向灘の地震(2024年8月8日 M7.1)前後の観測データ

成分変化グラフ

期間: 2024-07-26~2024-12-21 JST



期間: 2024-07-26~2024-12-21 JST




●---[F5:最終解] ●---[R5:速報解]

日向灘の地震(2024年8月8日 M7.1)後の観測データ (暫定)

地殻変動(水平)(1次トレンド除去後)

基準期間:2024-08-09~2024-08-09[F5:最終解]
比較期間:2024-12-15~2024-12-21[R5:速報解]

計算期間:2006-01-01~2009-01-01












★震央
☆固定局:三隅(950388)(島根県)

成分変化グラフ(1次トレンド除去後)

期間:2024-08-09~2024-12-21 JST

計算期間:2006-01-01~2009-01-01












●—[F5:最終解] ●—[R5:速報解]

日向灘の地震(2024年8月8日 M7.1)後の観測データ (暫定)










成分変化グラフ (1次トレンド除去後)

計算期間: 2006-01-01~2009-01-01

期間: 2024-08-09~2024-12-21 JST



期間: 2024-08-09~2024-12-21 JST




●---[F5:最終解] ●---[R5:速報解]

深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべりの全体概要

深部低周波地震(微動)の震央分布図と短期的ゆっくりすべりの断層モデル
(2024年12月1日～2025年1月8日)

領域a(点線矩形)内の深部低周波地震(微動)の時空間分布図(A-B投影)




主な深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

活動場所		深部低周波地震(微動)活動の期間	短期的ゆっくりすべりの期間と規模
(1)	紀伊半島北部	12月10日～12月17日	(1-1) 12月11日00時～12月13日12時: Mw5.8 (1-2) 12月13日12時～12月17日12時: Mw5.6
(2)	四国中部から 四国西部	12月15日～12月31日	(2-1) 12月17日00時～12月19日12時: Mw6.0 (2-2) 12月19日12時～12月22日12時: Mw5.8 (2-3) 12月22日12時～12月24日24時: Mw5.6

●: 深部低周波地震(微動)の震央(気象庁の解析結果を示す)

□: 短期的ゆっくりすべりの断層モデル(産業技術総合研究所の解析結果を示す)

点線は、Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)によるフィリピン海プレート上面の深さ(10kmごとの等深線)を示す。




気象庁作成

深部低周波地震（微動）活動（2015年1月1日～2024年12月31日）



深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。

震央分布図（2015年1月1日～2024年12月31日：過去10年間
2024年12月1日以降の震源を○で表示）



上図領域a内の時空間分布図（A-B投影）

※2018年3月22日



※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更（Matched Filter法の導入）により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。

気象庁作成

紀伊半島・東海地域の深部低周波微動活動状況 (2024 年 12 月)



防災科研



- 12 月 10 ～ 17 日頃に紀伊半島北部から中部において、活発な微動活動.




図 1. 紀伊半島・東海地域における 2005 年 1 月～2025 年 1 月 7 日までの深部低周波微動の時空間分布 (上図). 赤丸はエンベロープ相関・振幅ハイブリッド法 (Maeda and Obara, 2009) およびクラスタ処理 (Obara et al., 2010) によって 1 時間毎に自動処理された微動分布の重心である. 青菱形は周期 20 秒に卓越する超低周波地震 (Ito et al., 2007) である. 黄緑色の太線はこれまでに検出された短期的スロースリップイベント (SSE) を示す. 下図は 2024 年 12 月を中心とした期間の拡大図である. 12 月 10 ～ 17 日頃には三重県中部から三重・奈良県境付近において、活発な微動活動がみられた. この活動は三重・奈良県境付近から開始し、13 日頃まで北東・南西両方向への活動域の拡大がみられた. その後、南西方向への活動域の移動が 17 日頃までみられた.




図 2. 各期間に発生した微動 (赤丸) および深部超低周波地震 (青菱形) の分布. 灰丸は、図 1 の拡大図で示した期間における微動分布を示す.

紀伊半島北部の深部低周波地震(微動)活動と 短期的ゆっくりすべり

12月10日から17日にかけて、紀伊半島北部で深部低周波地震(微動)を観測した。

深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計・傾斜計で地殻変動を観測した。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。


深部低周波地震(微動)活動

震央分布図(2018年12月1日～2024年12月24日、
深さ0～60km、Mすべて)


灰: 2018年12月1日～2024年12月9日、

青: 2024年12月10日～11日


赤: 2024年12月12日以降



領域a内の時空間分布図(A-B投影)



2024年12月1日～12月24日



気象庁作成




図2 歪・傾斜・地下水位の時間変化(1) (2024/12/04 00:00-2024/12/24 00:00 (JST))






図2 歪・傾斜・地下水位の時間変化(2) (2024/12/04 00:00-2024/12/24 00:00 (JST))

[A] 2024/12/11-13AM


(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪



(b3) 体積歪





図3 2024/12/11-13AMの歪・傾斜・地下水位の変化(図2[A])を説明する断層モデル。


- (a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。
- 1: 2024/08/07-08 (Mw 5.6), 2: 2024/08/09-10 (Mw 5.7), 3: 2024/08/11-14AM (Mw 5.8)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。
- (b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[B] 2024/12/13PM-17AM


(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪



(b3) 体積歪





図4 2024/12/13PM-17AMの歪・傾斜・地下水位の変化（図2[B]）を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面（赤色矩形）と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。
 1: 2024/08/07-08 (Mw 5.6), 2: 2024/08/09-10 (Mw 5.7), 3: 2024/08/11-14AM (Mw 5.8), A: 2024/12/11-13AM (Mw 5.8)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。
- (b3) 体積歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

東海～紀伊半島 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2021年1月1日～2024年12月31日

(2024年12月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。
※赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示す。

上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、気象庁、産業技術総合研究所及び静岡県のデータを用いている。
※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。
※青丸はエンベロップ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。
※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。

気象庁作成

- 12 月 16 ~ 28 日頃に四国中部から西部において、活発な微動活動。
- 1 月 5 日頃から四国東部において、微動活動が開始。




図 1. 四国における 2005 年 1 月 ~ 2025 年 1 月 7 日までの深部低周波微動の時空間分布 (上図). 赤丸はエンベロープ相関・振幅ハイブリッド法 (Maeda and Obara, 2009) およびクラスタ処理 (Obara et al., 2010) によって 1 時間毎に自動処理された微動分布の重心である. 青菱形は

周期 20 秒に卓越する超低周波地震 (Ito et al., 2007) である. 黄緑色太線は、これまでに検出された短期的スロースリップイベント (SSE) を示す. 下図は 2024 年 12 月を中心とした期間の拡大図である. 12 月 16 ~ 28 日頃には愛媛県東部から西部において、活発な微動活動がみられた. この活動は愛媛県東部から開始し、東西両方向へやや活動域の拡大がみられた後、18 日頃から西側で活動が開始し、22 日頃まで西方向への活動域の拡大がみられた. その後、活動が散発的になりつつも 28 日頃まで活動がみられた. この活動に際し、傾斜変動から短期的 SSE の断層モデルも推定されている. 12 月 1 ~ 2 日頃および 1 月 3 ~ 4 日頃には香川県付近において、12 月 10 ~ 11 日頃には愛媛県中部において、それぞれごく小規模な活動がみられた. 1 月 5 日頃からは愛媛・香川・徳島県境付近で微動活動が開始し、東方向への活動域の拡大がみられる.




図 2. 各期間に発生した微動 (赤丸) および深部超低周波地震 (青菱形) の分布. 灰丸は、図 1 の拡大図で示した期間における微動分布を示す.

四国中部・西部の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

12月15日から31日にかけて、四国中部から四国西部で深部低周波地震(微動)を観測した。
深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ・傾斜計で地殻変動を観測している。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

深部低周波地震(微動)活動

震央分布図(2018年12月1日～2024年12月31日、

深さ0～60km、Mすべて)


灰: 2018年12月1日～2024年12月14日、

青: 2024年12月15日～18日、


赤: 2024年12月19日～21日、

緑: 2024年12月22日～23日、


黄: 2024年12月24日以降



震央分布図の領域a内の時空間分布図(A-B投影)



2024年12月6日～12月31日



気象庁作成




図6 歪・傾斜の時間変化(1) (2024/12/10 00:00-2025/01/01 00:00 (JST))






図6 歪・傾斜の時間変化(2) (2024/12/10 00:00-2025/01/01 00:00 (JST))

[A] 2024/12/17-19AM

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図7 2024/12/17-19AMの歪・傾斜変化 (図6[A]) を説明する断層モデル。

(a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。


(b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。

1: 2023/12/05-06 (Mw 6.0), 2: 2024/06/21-27AM (Mw 6.1), 3: 2024/08/21 (Mw 5.5), 4: 2024/08/22-23 (Mw 5.6), 5: 2024/10/31-11/04 (Mw 5.8), 6: 2024/11/15PM-17 (Mw 5.7)


(b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[B] 2024/12/19PM-22AM

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪





図8 2024/12/19PM-22AMの歪・傾斜変化(図6[B])を説明する断層モデル。


- (a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面(赤色矩形)と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
 1: 2023/12/05-06 (Mw 6.0), 2: 2024/06/21-27AM (Mw 6.1), 3: 2024/08/21 (Mw 5.5), 4: 2024/08/22-23 (Mw 5.6),
 5: 2024/10/31-11/04 (Mw 5.8), 6: 2024/11/15PM-17 (Mw 5.7), A: 2024/12/17-19AM (Mw 6.0)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

[C] 2024/12/22PM-24

(a) 断層の大きさを固定した場合の断層モデルと残差分布



(b1) 推定した断層モデル



(b2) 主歪




図9 2024/12/22PM-24の歪・傾斜変化 (図6[C]) を説明する断層モデル。

- (a) プレート境界面に沿って20 x 20 kmの矩形断層面を移動させ、各位置で残差の総和を最小にするすべり量を選んだときの残差の総和の分布。赤色矩形が残差の総和が最小となる断層面の位置。
- (b1) (a)の位置付近をグリッドサーチして推定した断層面 (赤色矩形) と断層パラメータ。灰色矩形は最近周辺で発生したイベントの推定断層面。赤色破線矩形は今回の一連のイベント。
- 1: 2023/12/05-06 (Mw 6.0), 2: 2024/06/21-27AM (Mw 6.1), 3: 2024/08/21 (Mw 5.5), 4: 2024/08/22-23 (Mw 5.6), 5: 2024/10/31-11/04 (Mw 5.8), 6: 2024/11/15PM-17 (Mw 5.7), A: 2024/12/17-19AM (Mw 6.0), B: 2024/12/19PM-22AM (Mw 5.8)
- (b2) 主歪の観測値と(b1)に示した断層モデルから求めた計算値との比較。

四国中西部の短期的スロースリップ活動状況（2024 年 12 月）




図 1：2024 年 12 月 1 日～2025 年 1 月 4 日の傾斜時系列。上方向への変化が北・東下りの傾斜変動を表し、BAYTAP-G により潮汐・気圧応答成分を除去した。12 月 16 日～12 月 25 日の傾斜変化ベクトルを図 2 に示す。四国中西部での微動活動度・気象庁宇和島観測点の気圧・雨量をあわせて示す。

- ・四国中部を活動域とする短期的スロースリップイベント ($M_w 6.2$)
- ・2024 年 6 月 ($M_w 5.9$) 以来約 6 ヶ月ぶり





図 2：12 月 16 日～12 月 25 日に観測された傾斜変化ベクトル（青矢印）、推定されたスロースリップイベントの断層モデル（赤矩形・矢印）、モデルから計算される傾斜変化ベクトル（白抜き矢印）を示す。1 時間ごとの微動エネルギーの重心位置（橙丸）、深部超低周波地震（茶星印）もあわせて示す。すべり角はプレート相対運動方向に固定している。

謝辞


気象庁の WEB ページで公開されている気象データを使用させて頂きました。記して感謝いたします。

GNSSデータから推定された
四国西部の深部低周波地震(微動)と同期したゆっくりすべり(暫定)

2024-12-10/2025-01-01




モーメント時系列図




Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。
すべり量(カラー)及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。
推定したすべり量が標準偏差(σ)の3倍以上のグリッドを黒色表示している。

観測

基準期間: 2024-11-01/2024-12-10 [F5: 最終解+R5: 速報解]
比較期間: 2024-12-26/2025-01-01 [R5: 速報解]



計算



解析に使用した全観測点の座標時系列から、共通に含まれる時間変化成分は
取り除いている。
また、基準期間と比較期間の間のオフセットをRamp関数で推定し、東西、
南北のAICを合わせたAICで有意でない観測点は除外している。

解析に使用した観測点の範囲: 概ね北緯32~34.6°東経131~134.8°

使用データ: GEONETによる日々の座標値(F5解、R5解)

F5解(2024-11-01/2024-12-14) + R5解(2024-12-15/2025-01-01)

* 電子基準点の保守等による変動は補正済み

トレンド期間: 2017-01-01/2018-01-01 (年周・半年周は 2017-01-01/2025-01-01の
データで補正) モーメント計算範囲: 図の黒枠内側

黒破線: フィリピン海プレートの上面の等深線(Hirose et al., 2008)

すべり方向: プレートの沈み込み方向に拘束

青丸: 低周波地震(気象庁一元化震源)(期間: 2024-12-10/2025-01-01)


コンター間隔: 5mm

固定局: 三隅

四国 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2021年1月1日～2024年12月31日

(2024年12月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。
※赤矩形は、産業技術総合研究所による短期的ゆっくりすべりの断層モデルを示す。

上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、産業技術総合研究所及び防災科学技術研究所のデータを用いている。
※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。
※青丸はエンベロープ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。
※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。




気象庁作成

GNSSデータから推定された東海地域の長期的ゆっくりすべり（暫定）

推定すべり分布
(2022-01-01/2024-12-31)

観測値（黒）と計算値（白）の比較
(2022-01-01/2024-12-31)

モーメント* 時系列（試算）



Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。
すべり量（カラー）及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。
推定したすべり量が標準偏差(σ)の3倍以上のグリッドを黒色で表示している。

使用データ: GEONETによる日々の座標値(F5解、R5解)

F5解(2021-07-01/2024-12-14)+R5解(2024-12-15/2024-12-31)

トレンド期間: 2020-01-01/2022-01-01 (年周・半年周成分は補正なし)

モーメント計算範囲: 左図の黒枠内側

観測値: 3日間の平均値をカルマンフィルターで平滑化した値

黒破線: フィリピン海プレート上面の等深線(Hirose et al., 2008)

すべり方向: プレートの沈み込み方向に拘束

青丸: 低周波地震(気象庁一元化震源) (期間: 2022-01-01/2024-12-31)



固定局: 三隅

- *電子基準点の保守等による変動は補正している。
- *平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の粘弾性変形は補正している(Suito 2017)
- *気象庁カタログ(2017年以降)の短期的ゆっくりすべりを補正している。
- *共通誤差成分を推定している。
- *令和6年能登半島地震に伴う地殻変動は補正している。
- *モーメント: 断層運動のエネルギーの目安となる量。

国土地理院

東海地域の観測点の座標時系列(黒丸)と計算値(赤線)


時間依存のインバージョン





EW, NS, UD: 東西、南北、上下変動

GNSSデータから推定された紀伊半島南部の長期的ゆっくりすべり（暫定）

推定すべり分布
(2020-01-01/2024-12-11)



観測値（黒）と計算値（白）の比較
(2020-01-01/2024-12-11)



Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。
すべり量（カラー）及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。
推定したすべり量が標準偏差(σ)の3倍以上のグリッドを黒色で表示している。

使用データ:GEONETによる日々の座標値(F5解、R5解)

F5解(2019-01-01/2024-11-30)+R5解(2024-12-01/2024-12-11)

トレンド期間(四国東部・紀伊半島):2017-01-01/2019-01-01(年周・半年周成分は補正なし)

モーメント計算範囲:左図の黒枠内側

観測値:3日間の平均値をカルマンフィルターで平滑化した値

黒破線:フィリピン海プレート上面の等深線(Hirose et al.,2008)

すべり方向:プレートの沈み込み方向に拘束

青丸:低周波地震(気象庁一元化震源)(期間:2020-01-01/2024-12-11)

固定局:三隅

*電子基準点の保守等による変動は補正済み

*平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の粘弾性変形は補正している(Suito 2017)

*気象庁カタログ(2017年以降)の短期的ゆっくりすべりを補正している。

*共通誤差成分を推定している。

*モーメント:断層運動のエネルギーの目安となる量。


*令和6年能登半島地震に伴う地殻変動は補正している。

モーメント*時系列



紀伊半島南部の観測点の座標時系列(黒丸)と計算値(赤線)

時間依存のインバージョン




EW, NS, UD: 東西、南北、上下変動


国土地理院

GNSSデータから推定された四国中部の長期的ゆっくりすべり（暫定）

推定すべり分布
(2019-01-01/2024-12-06)



観測値（黒）と計算値（白）の比較
(2019-01-01/2024-12-06)



Mw及び最大すべり量はプレート面に沿って評価した値を記載。
すべり量（カラー）及びすべりベクトルは水平面に投影したものを示す。
推定したすべり量が標準偏差（ σ ）の3倍以上のグリッドを黒色で表示している。

使用データ: GEONETによる日々の座標値(F5解、R5解)

F5解(2019-01-01/2024-11-23)+R5解(2024-11-23/2024-12-06)

トレンド期間(九州・四国西部): 2006-01-01/2009-01-01(年周・半年周成分は補正なし)

(四国中部): 2017-04-01/2018-04-01(四国東部・紀伊半島): 2017-01-01/2019-01-01

モーメント計算範囲: 左図の黒枠内側

観測値: 3日間の平均値をカルマンフィルターで平滑化した値

黒破線: フィリピン海プレート上面の等深線(Hirose et al., 2008)

すべり方向: プレートの沈み込み方向に拘束

青丸: 低周波地震(気象庁一元化震源)(期間: 2019-01-01/2024-12-06)

固定局: 上対馬

*電子基準点の保守等による変動は補正済み

*平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震及び平成28年(2016年)熊本地震の粘弾性変形は補正している(Suito, 2017, 水藤, 2017)。



*Nishimura et al. (2013)及び気象庁カタログ(2017年以降)の短期的ゆっくりすべりを補正している。

*共通誤差成分を推定している。





四国中部の観測点の座標時系列(黒丸)と計算値(赤線)

時間依存のインバージョン



EW, NS, UD: 東西、南北、上下変動



長期的ゆっくりすべりの全体概要



※ 本資料は、評価検討会における評価結果やOzawa et al.(2024)をもとに、長期的ゆっくりすべりの発生場所と時期を模式的に示した図である。
 それぞれのゆっくりすべりの詳細については、各文献等を参照願います。

水準測量と GNSS 連続観測

掛川A (161216) - 御前崎A (091178)




- 国土地理院




紀伊半島及び室戸岬周辺 電子基準点の上下変動

潮岬周辺及び室戸岬周辺の長期的な沈降傾向が続いている。

鵜殿 (950316) - P 串本 (02P208)



安芸 (950442) - 室戸 4 (031122)




- GNSS 連続観測のプロット点は、GEONET による日々の座標値（F5：最終解）から計算した値の月平均値である。（最新のプロット点：12月1日～12月14日の平均値）
- 灰色のプロットは電子基準点の最寄りの水準点の水準測量結果を示している（固定：J4810、5164）。

※1 2021年2月2日に電子基準点「安芸」のアンテナ更新及びレドーム交換を実施した。
※2 2024年11月25日に電子基準点「鵜殿」のアンテナ更新を実施した。


国土地理院

南海トラフ沿いの水平地殻変動【固定局：三隅】

【最近1年間】



【1年前の1年間】




・各日付 ± 6日の計13日間の変動量の中央値をとり、その差から1年間の変動量を表示している。

プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。
日向灘の領域e内のみ、深さ20km～35kmの地震を追加している。

震央分布図

(2024年7月1日～2024年12月31日、M全て、2024年12月の地震を赤く表示)



南海トラフ巨大地震の想定震源域内の時空間分布図 (A-B投影)



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)による。
- ・震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間の地震のうち、M3.2以上の地震で想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震に吹き出しを付している。吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差 (+は浅い、-は深い) を示す。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。


気象庁作成

プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。

震央分布図の各領域内のMT図・回数積算図
(2024年7月1日～2024年12月31日、M全て、2024年12月の地震を赤く表示)


領域a内(東海)




領域b内(紀伊半島)



領域c内(四国)



領域d内(日向灘)




※M全ての地震を表示していることから、検知能力未満の地震も表示しているため、回数積算図は参考として表記している。

気象庁作成

想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震

震央分布図(1987年9月1日～2024年12月31日、M $\geq$ 3.2、2024年12月の地震を赤く表示)



・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。

・今期間に発生した地震(赤)、日向灘のM6.0以上、その他の地域のM5.0以上の地震に吹き出しを付けている。


・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。

・吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差を示す。+は浅い、-は深いことを示す。

・吹き出しに「CMT」と表記した地震は、発震機構解と深さはCMT解による。Mは気象庁マグニチュードを表記している。

・発震機構解の解析基準は、解析当時の観測網等に応じて変遷しているため一定ではない。

震央分布図内の時空間分布図



プレート境界型の地震と類似の型の発震機構解を持つ地震は以下の条件で抽出した。

【抽出条件】

- ・M3.2以上の地震
- ・領域a内(南海トラフの想定最大規模の想定震源域内)で発生した地震
- ・発震機構解が以下の条件を全て満たしたものを抽出した。

P軸の傾斜角が45度以下

P軸の方位角が65度以上180度以下(※)

T軸の傾斜角が45度以上

N軸の傾斜角が30度以下

※以外の条件は、東海地震と類似の型を抽出する条件と同様

・発震機構解は、CMT解と初動解の両方で検索をした。

・同一の地震で、CMT解と初動解の両方がある場合はCMT解を選択している。

・東海地方から四国地方(領域a)は、フィリピン海プレート上面の深さから±10km未満の地震のみ抽出した。日向灘(領域b)は、+10km～-20km未満の震源を抽出した。CMT解はセントロイドの深さを使用した。

気象庁作成

南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動指数

2024年12月31日


領域		①静岡県 中西部		②愛知県		③浜名湖 周辺	④駿河 湾	⑤東海	⑥東南海	⑦南海
		地	プ	地	プ	プ	全	全	全	全
地震活動指数		5	4	7	2	4	3	6	4	6
平均回数		16.4	18.1	26.8	13.7	13.1	13.1	18.0	19.6	21.6
MLきい値		1.1		1.1		1.1	1.4	1.5	2.0	2.0
クラスタ 除去	距離	3km		3km		3km	10km	10km	10km	10km
	日数	7日		7日		7日	10日	10日	10日	10日
対象期間		60日	90日	60日	30日	360日	180日	90日	360日	90日
深さ		0～ 30km	0～ 60km	0～ 30km	0～ 60km	0～ 60km	0～ 60km	0～ 60km	0～ 100km	0～ 100km

領域		南海トラフ沿い		⑪日向 灘	⑫紀伊 半島	⑬和歌 山	⑭四国	⑮紀伊半 島	⑯四国
		⑧東側	⑩西側	全	地	地	地	プ	プ
		全	全						
地震活動指数		5	3	7	3	4	5	5	5
平均回数		13.0	14.4	21.2	22.7	41.2	31.4	27.9	28.5
MLきい値		2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
クラスタ 除去	距離	10km	10km	10km	3km	3km	3km	3km	3km
	日数	10日	10日	10日	7日	7日	7日	7日	7日
対象期間		720日	360日	60日	120日	60日	90日	30日	30日
深さ		0～ 100km	0～ 100km	0～ 100km	0～ 20km	0～ 20km	0～ 20km	20～ 100km	20～ 100km

* 基準期間は、全領域1997年10月1日～2024年12月31日

* 領域欄の「地」は地殻内、「プ」はフィリピン海プレート内で発生した地震であることを示す。ただし、震源の深さから便宜的に分類しただけであり、厳密に分離できていない場合もある。「全」は浅い地震から深い地震まで全ての深さの地震を含む。

* ⑨の領域(三重県南東沖)は、2004年9月5日以降の地震活動の影響で、地震活動指数を正確に計算できないため、掲載していない。











* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

* Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)によるプレート境界の等深線を破線で示す。

気象庁作成

地震活動指数一覧

2024年12月31日











活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	多

気象庁作成

地震活動指数一覧

2024年12月31日




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	多

気象庁作成


地震活動指数一覧

2024年12月31日

(15) 紀伊半島 (プレート内)



(16) 四国 (プレート内)



活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	平常	→	多				

第 88 回 南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会
第 466 回 地震防災対策強化地域判定会

気 象 庁 資 料



令和 7 年 1 月 10 日

本資料は、国立研究開発法人防災科学技術研究所、北海道大学、弘前大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、九州大学、鹿児島大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所、国土地理院、国立研究開発法人海洋研究開発機構、公益財団法人地震予知総合研究振興会、青森県、東京都、静岡県、神奈川県温泉地学研究所及び気象庁のデータを用いて作成しています。また、2016 年熊本地震合同観測グループのオンライン臨時観測点（河原、熊野座）、2022 年能登半島における合同地震観測グループによるオンライン臨時観測点（よしが浦温泉、飯田小学校）、米国大学間地震学研究連合（IRIS）の観測点（台北、玉峰、寧安橋、玉里、台東）のデータを用いて作成しています。

以下の資料は暫定であり、後日の調査で変更されることがあります。

令和6年12月1日～令和7年1月8日の主な地震活動

○南海トラフ巨大地震の想定震源域およびその周辺の地震活動：

【最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震及びその他の主な地震】

月/日	時:分	震央地名	深さ (km)	M	最大 震度	発生場所
12/1	01:24	愛媛県南予	42	3.6	1	フィリピン海プレート内部
12/6	14:25	日向灘	34	4.5	3	フィリピン海プレートと陸のプレートの境界
12/15	13:46	四国沖	29	3.7	1	フィリピン海プレート内部
12/20	11:51	日向灘	26	3.7	1	
12/29	01:33	徳島県南部	14	3.9	3	地殻内
1/1	08:51	日向灘	32	4.0	2	
1/6	18:22	日向灘	30	4.5	3	

※震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。

※太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く。

○深部低周波地震（微動）活動期間


四国	紀伊半島	東海
■四国東部 12月1日～2日 12月4日～5日 12月16日～17日 12月19日～21日 12月23日～24日 12月26日～30日 1月3日～（継続中） ■四国中部 12月10日～11日 <u>12月17日～26日</u> . . . (2) 12月28日 12月30日 ■四国西部 11月28日～12月2日 12月6日 12月10日～11日 <u>12月15日～31日</u> . . . (2) 1月4日～（継続中）	■紀伊半島北部 <u>12月10日～17日</u> . . . (1) 12月25日 12月30日～31日 1月4日 ■紀伊半島中部 12月4日 12月10日 12月19日～21日 ■紀伊半島西部 12月3日 12月5日 12月14日～16日 12月19日 12月26日～27日 12月30日	12月18日 12月30日～31日

※深部低周波地震（微動）活動は、気象庁一元化震源を用い、地域ごとの一連の活動（継続日数2日以上または活動日数1日の場合で複数個検知したもの）について、活動した場所ごとに記載している。

※ひずみ変化と同期して観測された深部低周波地震（微動）活動を赤字で示す。

※上の表中（1）、（2）を付した活動は、今期間、主な深部低周波地震（微動）活動として取り上げたものの。


概況に記載している深部低周波地震(微動)の活動の場所



領域はObara(2010)を参考に作成。

出典 : Obara, K. (2010), Phenomenology of deep slow earthquake family in southwest Japan: Spatiotemporal characteristics and segmentation, *J. Geophys. Res.*, 115, B00A25, doi:10.1029/2008JB006048.

南海トラフ沿いとその周辺の広域地震活動(2024年12月1日～2024年12月31日)



- ・図中の吹き出しは、南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺で最大震度3以上を観測した地震もしくはM3.5以上の地震、それ以外の陸域M5.0以上・海域M6.0以上とその他の主な地震。
- ・震源の深さは、精度がやや劣るものは表記していない。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。

気象庁作成


2024年8月8日 日向灘の地震活動状況

震央分布図

(2024年8月8日00時～2025年1月6日24時、
M $\geq$ 2.0、深さ0～60km)

2024年12月1日以降を赤で表示


図中の発震機構はCMT解




震央分布図中の緑色実線は、Baba et al. (2002)、Hirose et al. (2008)及びNakajima and Hasegawa (2007)によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す。

発震機構解の横に「S」の表記は、精度がやや劣ることを示す。


震央分布図の四角形領域内のM-T図



震央分布図の四角形領域内の 時空間分布図(A-B、C-D投影)




震央分布図の四角形領域内の 断面図(A-B投影)




※断面図中の水色の点線はBaba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)、橙色の点線は内閣府(2011)によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す。

震央分布図の四角形領域内の 深さの時間変化図




2025 年 1 月 1 日、1 月 6 日 日向灘の地震




2024 年 1 月 1 日 8 時 51 分に日向灘の深さ 32 km で $M4.0$ の地震 (最大震度 2) が発生した。

その後、2024 年 1 月 6 日 18 時 22 分に日向灘の深さ 30 km で $M4.5$ の地震 (最大震度 3) が発生した。この地震の発震機構は東北東-西南西方向に圧力軸を持つ逆断層型である。


領域 b 内の $M-T$ 図及び回数積算図



領域 a 内の断面図 (A-B 投影)



領域 b 内の $M-T$ 図
(2025 年 1 月 1 日～8 日、 $M \geq 1.0$)




- ※ 震央分布図中の黒色の点線は、Hirose et al. (2008)、Baba et al. (2002)によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す。
- ※ 断面図中の水色の点線はHirose et al. (2008)、Baba et al. (2002)、橙色の点線は内閣府 (2011) によるフィリピン海プレート上面のおおよその深さを示す

深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべりの全体概要

深部低周波地震(微動)の震央分布図と短期的ゆっくりすべりの断層モデル
(2024年12月1日～2025年1月8日)


領域a(点線矩形)内の深部低周波地震(微動)
の時空間分布図(A-B投影)



主な深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

活動場所		深部低周波地震(微動) 活動の期間	短期的ゆっくりすべりの期間と規模
(1)	紀伊半島北部	12月10日～12月17日	(1-1) 12月11日00時～12月13日12時: Mw5.8 (1-2) 12月13日12時～12月17日12時: Mw5.7
(2)	四国中部 から 四国西部	12月15日～12月31日	(2-1) 12月17日00時～12月19日12時: Mw5.9 (2-2) 12月19日12時～12月22日12時: Mw6.0 (2-3) 12月22日12時～12月24日00時: Mw5.6 (2-4) 12月24日00時～12月25日12時: Mw5.6

●: 深部低周波地震(微動)の震央(気象庁の解析結果を示す)
□: 短期的ゆっくりすべりの断層モデル(気象庁の解析結果を示す)
点線は、Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)によるフィリピン海プレート上面の深さ(10kmごとの等深線)を示す。




気象庁作成

深部低周波地震（微動）活動（2015年1月1日～2024年12月31日）

深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。



震央分布図（2015年1月1日～2024年12月31日：過去10年間

2024年12月1日以降の震源を○で表示）



上図領域a内の時空間分布図（A-B投影）

※2018年3月22日




※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更（Matched Filter法の導入）により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。

気象庁作成

深部低周波地震（微動）活動（2000年1月1日～2024年12月31日）

深部低周波地震（微動）は、「短期的ゆっくりすべり」に密接に関連する現象とみられており、プレート境界の状態の変化を監視するために、その活動を監視している。




※2018年3月22日から、深部低周波地震（微動）の処理方法の変更（Matched Filter法の導入）により、それ以前と比較して検知能力が変わっている。

※時空間分布図中、灰色の期間は、それ以降と比較して十分な検知能力がなかったことを示す。

スタッキングによるプレート境界のすべりの監視


2024年11月1日～2024年12月31日

(2024年12月1日以降を濃く表示)



※破線はフィリピン海プレート上面の等深線を、×は監視点を示す。
 ※青丸は有意な変化が自動検出された監視点を、黒丸はエンベロープ相関法（注）で得られた低周波微動の震央を示す。
 ※自動検出された有意な変化には、プレート境界のすべりではなく、降水等の影響によるものが含まれます。
 ※赤矩形は気象庁による精査後の短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示す。

上図の時空間分布図



※青丸は有意な変化が自動検出された監視点を、黒丸はエンベロープ相関法（注）で得られた低周波微動の震央を示す。
 ※自動検出された有意な変化には、プレート境界のすべりではなく、降水等の影響によるものが含まれます。
 ※赤矩形は気象庁による精査後の短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示し、上に表示されている数字は解析されたMwを示す。
 注）防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果

スタッキングデータは、上図の各監視点について、宮岡・横田（2012）の手法により、気象庁、国立研究開発法人産業技術総合研究所及び静岡県のひずみ計及び傾斜計のデータを基に作成している。

48時間階差のスタッキングデータのS/N比と、元データの観測値と理論値の一致度から有意な変化を検出している。

＜参考＞

：宮岡一樹・横田崇（2012）：地殻変動検出のためのスタッキング手法の開発、地震、2、65、205-218。

：露木貴裕・他（2017）：新しい地震活動等総合監視システム（EPOS）における地殻変動監視手法の改善、験震時報、81、5。

気象庁作成

紀伊半島北部の深部低周波地震(微動)活動と 短期的ゆっくりすべり

12月10日から17日にかけて、紀伊半島北部で深部低周波地震(微動)を観測した。

深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ計・傾斜計で地殻変動を観測した。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。


深部低周波地震(微動)活動

震央分布図(2018年12月1日～2024年12月24日、
深さ0～60km、Mすべて)


灰: 2018年12月1日～2024年12月9日、

青: 2024年12月10日～11日


赤: 2024年12月12日以降



領域a内の時空間分布図(A-B投影)




2024年12月1日～12月24日




気象庁作成

紀伊半島北部で観測した短期的ゆっくりすべり(12月11日～17日)

愛知県から和歌山県で観測されたひずみ・傾斜変化







西尾善明および津安濃は産業技術総合研究所のひずみ・傾斜計である。



松阪飯高、熊野磯崎および田辺本宮は産業技術総合研究所のひずみ・傾斜計である。

気象庁作成

紀伊半島北部で観測した短期的ゆっくりすべり(12月11日～17日)



前図に示す観測点での変化量をもとにすべり推定を行ったところ、図の場所にゆっくりすべりを示す断層モデルが求まった。


断層モデルの推定は、産総研の解析方法(板場ほか, 2012)を参考に以下の2段階で行う。
・断層サイズを20km×20kmに固定し、位置を0.05度単位でグリッドサーチにより推定する。
・その位置を中心にして、他の断層パラメータの最適解を求める。

気象庁作成

東海～紀伊半島 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2021年1月1日～2024年12月31日

(2024年12月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。
※赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示す。

上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、気象庁、産業技術総合研究所及び静岡県のデータを用いている。
※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。
※青丸はエンベロップ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。
※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。

気象庁作成

四国中部・西部の深部低周波地震(微動)活動と短期的ゆっくりすべり

12月15日から31日にかけて、四国中部から四国西部で深部低周波地震(微動)を観測した。
深部低周波地震(微動)活動とほぼ同期して、周辺に設置されている複数のひずみ・傾斜計で地殻変動を観測している。これらは、短期的ゆっくりすべりに起因すると推定される。

深部低周波地震(微動)活動

震央分布図(2018年12月1日～2024年12月31日、

深さ0～60km、Mすべて)


灰: 2018年12月1日～2024年12月14日、

青: 2024年12月15日～18日、


赤: 2024年12月19日～21日、

緑: 2024年12月22日～23日、


黄: 2024年12月24～31日



震央分布図の領域a内の時空間分布図(A-B投影)




2024年12月6日～12月31日




気象庁作成

四国中部から四国西部で観測した短期的ゆっくりすべり(12月17日～25日)

愛媛県から高知県で観測されたひずみ・傾斜変化







新居浜黒島及び須崎大谷は産業技術総合研究所のひずみ・傾斜計である。



土佐清水松尾及び西予宇和は産業技術総合研究所のひずみ計である。

気象庁作成

四国中部から四国西部で観測した短期的ゆっくりすべり(12月17日～25日)







前図に示す観測点での変化量をもとにすべり推定を行ったところ、図の場所にゆっくりすべりを示す断層モデルが求まった。

断層モデルの推定は、産総研の解析方法(板場ほか, 2012)を参考に以下の2段階で行う。

- ・断層サイズを20km×20kmに固定し、位置を0.05度単位でグリッドサーチにより推定する。
- ・その位置を中心にして、他の断層パラメータの最適解を求める。

気象庁作成

四国中部から四国西部で観測した短期的ゆっくりすべり(12月17日～25日)



前図に示す観測点での変化量をもとにすべり推定を行ったところ、図の場所にゆっくりすべりを示す断層モデルが求まった。

断層モデルの推定は、産総研の解析方法(板場ほか, 2012)を参考に以下の2段階で行う。


- 断層サイズを20km×20kmに固定し、位置を0.05度単位でグリッドサーチにより推定する。
- その位置を中心にして、他の断層パラメータの最適解を求める。

気象庁作成

四国 短期的ゆっくりすべりの活動状況


2021年1月1日～2024年12月31日

(2024年12月1日以降を濃く表示)



※破線は、フィリピン海プレート上面の等深線を示す。
※赤矩形は、気象庁による短期的ゆっくりすべりの断層モデル（参考解を含む）を示す。

上図の時空間分布図



※短期的ゆっくりすべりの解析には、産業技術総合研究所のデータを用いている。
※赤矩形の上に表示されている数字は解析されたMwを示す。
※青丸はエンベロープ相関法（防災科学技術研究所、東京大学地震研究所との共同研究による成果）で得られた低周波微動の震央を示す。
※時空間分布図中の灰色線は最新データ日を示す。

気象庁作成


三重県南東沖から四国沖における浅部低周波地震(微動)活動

試行


(震源の色) 灰色: 2016年4月1日～2024年11月30日、赤色: 2024年12月1日以降

震央分布図


(2016年4月1日～2024年12月31日)




領域a内の時空間分布図(A-B投影)
(2024年7月1日～2024年12月31日)



領域a内の時空間分布図(B-C投影)
(2016年4月1日～2024年12月31日)



領域a内の時空間分布図(B-C投影)
(2024年7月1日～2024年12月31日)



Tamaribuchi et al.(2022)の手法(※)を用いて気象研究所が解析した結果を元に、気象庁が作図した。

灰色のハッチは、DONET2未使用期間(2017年10月4日以前)を示す。

【※手法の概要】

- ・DONETで観測された地震波形(バンドパス帯域2-8Hz)を用いて、ハイブリッド法による解析を行い、浅部低周波地震(微動)を検出した。
- ・検出された地震(微動)に対し、クラスタリング処理(条件: 震央距離20km以内かつ12時間以内に4個以上)を施した。

【利用上の留意事項】

- ・この資料は、上記の手法により自動検出された地震(微動)を表示しています。
- ・検出された地震(微動)には、浅部低周波地震(微動)活動以外のものが表示されることがあります。
- ・個々の震源の位置ではなく、震源の分布具合に着目して地震活動の把握にご利用ください。


気象庁・気象研究所作成

プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。
日向灘の領域e内のみ、深さ20km～35kmの地震を追加している。

震央分布図

(2024年7月1日～2024年12月31日、M全て、2024年12月の地震を赤く表示)



南海トラフ巨大地震の想定震源域内の時空間分布図(A-B投影)



- ・フィリピン海プレート上面の深さは、Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)による。
- ・震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。
- ・今期間の地震のうち、M3.2以上の地震で想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震に吹き出しを付している。吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差 (+は浅い、-は深い) を示す。
- ・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。


気象庁作成

プレート境界とその周辺の地震活動


フィリピン海プレート上面の深さから±8km未満の地震を表示している。

震央分布図の各領域内のMT図・回数積算図
(2024年7月1日～2024年12月31日、M全て、2024年12月の地震を赤く表示)


領域a内(東海)




領域b内(紀伊半島)



領域c内(四国)




領域d内(日向灘)



※M全ての地震を表示していることから、検知能力未満の地震も表示しているため、回数積算図は参考として表記している。

想定南海トラフ地震の発震機構解と類似の型の地震

震央分布図(1987年9月1日～2024年12月31日、M $\geq$ 3.2、2024年12月の地震を赤く表示)



・フィリピン海プレート上面の深さは、Hirose et al.(2008)、Baba et al.(2002)による。震央分布図中の点線は10kmごとの等深線を示す。

・今期間に発生した地震(赤)、日向灘のM6.0以上、その他の地域のM5.0以上の地震に吹き出しを付けている。


・発震機構解の横に「S」の表記があるものは、精度がやや劣るものである。

・吹き出しの右下の数値は、フィリピン海プレート上面の深さからの差を示す。+は浅い、-は深いことを示す。

・吹き出しに「CMT」と表記した地震は、発震機構解と深さはCMT解による。Mは気象庁マグニチュードを表記している。

・発震機構解の解析基準は、解析当時の観測網等に応じて変遷しているため一定ではない。

震央分布図内の時空間分布図



プレート境界型の地震と類似の型の発震機構解を持つ地震は以下の条件で抽出した。

【抽出条件】

- ・M3.2以上の地震
- ・領域a内(南海トラフの想定最大規模の想定震源域内)で発生した地震
- ・発震機構解が以下の条件を全て満たしたものを抽出した。

P軸の傾斜角が45度以下

P軸の方位角が65度以上180度以下(※)

T軸の傾斜角が45度以上

N軸の傾斜角が30度以下


※以外の条件は、東海地震と類似の型を抽出する条件と同様

・発震機構解は、CMT解と初動解の両方で検索をした。


・同一の地震で、CMT解と初動解の両方がある場合はCMT解を選択している。

・東海地方から四国地方(領域a)は、フィリピン海プレート上面の深さから±10km未満の地震のみ抽出した。日向灘(領域b)は、+10km～-20km未満の震源を抽出した。CMT解はセントロイドの深さを使用した。

気象庁作成




南海トラフ沿いとその周辺の初動発震機構解（２）



（下半球投影）
[気象庁作成]

南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動状況

◆地震活動状況の監視・評価を行っている領域




* 活動の監視・評価を行っている領域に番号を付している。

* Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)によるプレート境界の等深線を破線で示す。

* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

◆監視・評価に使用している指標等について


ETAS(σ 値) …理論上の地震活動からのずれ




地震活動指数

…基準期間の活動と比較し、活発か静穏かを示す指標

活動指数 (120日間の時間窓を40日間ずつシフト)



b値 …地震の規模(M)の相対分布



地震回数の指数化

指数	確率 (%)	地震数
8	1	多い
7	4	やや多い
6	10	
5	15	
4	40	ほぼ平常
3	15	やや少ない
2	10	
1	4	
0	1	少ない

気象庁作成

南海トラフ巨大地震の想定震源域とその周辺の地震活動指数

2024年12月31日


領域		①静岡県 中西部		②愛知県		③浜名湖 周辺	④駿河 湾	⑤東海	⑥東南海	⑦南海
		地	プ	地	プ	プ	全	全	全	全
地震活動指数		5	4	7	2	4	3	6	4	6
平均回数		16.4	18.1	26.8	13.7	13.1	13.1	18.0	19.6	21.6
MLきい値		1.1		1.1		1.1	1.4	1.5	2.0	2.0
クラスタ 除去	距離	3km		3km		3km	10km	10km	10km	10km
	日数	7日		7日		7日	10日	10日	10日	10日
対象期間		60日	90日	60日	30日	360日	180日	90日	360日	90日
深さ		0～ 30km	0～ 60km	0～ 30km	0～ 60km	0～ 60km	0～ 60km	0～ 60km	0～ 100km	0～ 100km

領域		南海トラフ沿い		⑪日向 灘	⑫紀伊 半島	⑬和歌 山	⑭四国	⑮紀伊半 島	⑯四国
		⑧東側	⑩西側	全	地	地	地	プ	プ
		全	全						
地震活動指数		5	3	7	3	4	5	5	5
平均回数		13.0	14.4	21.2	22.7	41.2	31.4	27.9	28.5
MLきい値		2.5	2.5	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
クラスタ 除去	距離	10km	10km	10km	3km	3km	3km	3km	3km
	日数	10日	10日	10日	7日	7日	7日	7日	7日
対象期間		720日	360日	60日	120日	60日	90日	30日	30日
深さ		0～ 100km	0～ 100km	0～ 100km	0～ 20km	0～ 20km	0～ 20km	20～ 100km	20～ 100km

* 基準期間は、全領域1997年10月1日～2024年12月31日

* 領域欄の「地」は地殻内、「プ」はフィリピン海プレート内で発生した地震であることを示す。ただし、震源の深さから便宜的に分類しただけであり、厳密に分離できていない場合もある。「全」は浅い地震から深い地震まで全ての深さの地震を含む。

* ⑨の領域(三重県南東沖)は、2004年9月5日以降の地震活動の影響で、地震活動指数を正確に計算できないため、掲載していない。











* 黒色実線は、南海トラフ巨大地震の想定震源域を示す。

* Baba et al.(2002)、Hirose et al.(2008)、Nakajima and Hasegawa(2007)によるプレート境界の等深線を破線で示す。

気象庁作成

地震活動指数一覧

2024年12月31日




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←		平常		→			多

気象庁作成


地震活動指数一覧

2024年12月31日


(7) 南海




(11) 日向灘




(8) 南海トラフ沿い (東側)




(12) 紀伊半島 (地殻内)




(9) 南海トラフ沿い (三重県沖)




(13) 和歌山 (地殻内)



(10) 南海トラフ沿い (西側)



(14) 四国 (地殻内)




活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	←	←	←	←	←	←	多

気象庁作成


地震活動指数一覧

2024年12月31日

(15) 紀伊半島 (プレート内)



(16) 四国 (プレート内)



活動指数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率 (%)	1	4	10	15	40	15	10	4	1
地震数	少	←	平常	→	多				

ひずみ計による観測結果（2024年7月1日～2024年12月31日）


短期的ゆっくりすべりに起因すると見られる次の地殻変動がひずみ計で観測された。

SSE1：2024年8月9日から10日にかけて観測された。（第84回評価検討会資料参照）

SSE2：2024年8月11日から14日にかけて観測された。（第84回評価検討会資料参照）

SSE3：2024年8月13日から16日にかけて観測された。（第84回評価検討会資料参照）

ひずみ計の配置図



※観測点名の記号Vは体積ひずみを、Sは多成分ひずみ計で観測した線ひずみより計算した面積ひずみを示す。

※観測点名の下に「D/day (/M)」は、一日あたりのトレンド変化量をDとして補正していること

及び縮尺を1/M倍にして表示していることを示す。


※観測点名、観測成分名右側の縦棒は、平常時における24時間階差の99.9%タイル値を示す。

※多成分ひずみ計成分名の() 内は測定方位、[] 内は面積ひずみ計算に用いた成分を示す。

※多成分ひずみ計の最大剪断ひずみ、面積ひずみ及び主軸方向は、広域のひずみに換算して算出している。

東海地域（西部） ひずみ変化 時間値


・気圧、潮汐、降水、地磁気（面積ひずみ）補正データ



SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.09-08.10
SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.11-08.14
SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.13-08.16

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害


東海地域（西部） ひずみ変化 日値



※面積ひずみは、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

東海地域（東部） ひずみ変化 時間値


・気圧，潮汐，降水，地磁気（面積ひずみ）補正データ



・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害


東海地域（東部） ひずみ変化 日値



※面積ひずみは，地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


掛川富部 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




・特記事項なし。

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害



掛川富部 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向はひずみ1・2・3の各方向成分から1999年7月1日を基点として算出図




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


浜松春野 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.13-08.16

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



浜松春野 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は ひずみ 2・3・4 の各方向成分から2003年1月1日を基点として算出



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


浜松佐久間 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.13-08.16

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



浜松佐久間 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 1・2・3 の各方向成分から2000年1月1日を基点として算出




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


静岡落合 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



静岡落合 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・4 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出



気象庁作成


藤枝蔵田 ひずみ変化 時間値

・気圧，潮汐，降水，地磁気補正データ




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



藤枝蔵田 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 6・7・8 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


掛川高天神 ひずみ変化 時間値

・気圧，潮汐，降水，地磁気補正データ




・特記事項なし。

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



掛川高天神 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・7 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


売木岩倉 ひずみ変化 時間値

・気圧，潮汐，降水，地磁気補正データ




SSE3 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.13-08.16

- C : 地震に伴うステップ状の変化
- L : 局所的な変化
- S : 例年見られる変化
- M : 調整
- T : 障害



売木岩倉 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 6・7・8 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出図



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。


新城浅谷 ひずみ変化 時間値

・気圧、潮汐、降水、地磁気補正データ




SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.11-08.14

C : 地震に伴うステップ状の変化
L : 局所的な変化
S : 例年見られる変化
M : 調整
T : 障害



新城浅谷 ひずみ変化 日値


・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 2・3・4 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出



※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

田原高松 ひずみ変化 時間値

・気圧，潮汐，降水，地磁気補正データ



SSE1 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.09-08.10

SSE2 : 短期的ゆっくりすべり 2024.08.11-08.14

C : 地震に伴うステップ状の変化

L : 局所的な変化


S : 例年見られる変化

M : 調整

T : 障害

田原高松 ひずみ変化 日値

・最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は
ひずみ 5・6・7 の各方向成分から2012年1月1日を基点として算出




※最大剪断ひずみ、面積ひずみおよび主軸方向は、地震に伴うステップ状の変化を除去して計算している。

気象庁作成


多成分ひずみ計日値による主ひずみ解析結果

(90日間の変化量から算出)


観測点配置図




基準日: 2023/06/03 比較日: 2023/09/01




基準日: 2023/09/02 比較日: 2023/12/01




基準日: 2023/12/02 比較日: 2024/03/01




基準日: 2024/03/03 比較日: 2024/06/01




基準日: 2024/06/03 比較日: 2024/09/01



基準日: 2024/09/02 比較日: 2024/12/01



基準日: 2024/10/02 比較日: 2024/12/31



南海トラフ沿いの長期的スロースリップの客観検知

客観検知手法（Kobayashi, 2017¹⁾）は、国土地理院GEONETのGNSS座標値F5解を用いて、長期的スロースリップに伴う変位を南海トラフに沿った経度・緯度別に以下の手順により検出したものである。


- (1) 観測点の成分ごとに直線トレンド、アンテナ交換などに伴うオフセットと主な地震に伴うオフセット、年周・半年周成分を除去する。
 - (2) 長期的SSEの影響がほぼ見られない中国地方（九州沿いは九州北西部）の観測点の共通ノイズを全点から引き去り、領域全体を固定する。
 - (3) 各観測点の水平成分からフィリピン海プレート沈み込みと逆方向（S55E）の成分を計算し、南海トラフ沿いのプレート等深線25kmに沿って設定した経度または緯度0.1度間隔の地点を中心（九州は南東端）とする50×100kmの矩形範囲内の各観測点の成分の平均値を求める。
 - (4) 主な地震の余効変動を除去する。
 - (5) 地点ごとの時系列と1年の傾斜期間を持つランプ関数との相互相関と、対象期間前後の2年間変化量を求める。
- なお処理の仕様上、最新期間については、今後データ追加に伴い解析結果が変わる可能性がある。図に示された高相関の時空間分布は、変動源の位置自体ではなく変化が見られた範囲を意味している。

また、プレート境界上に置いた矩形断層でのすべりによる理論変位と比較することにより、以下の手順で長期的スロースリップの規模を推定した（小林、2021²⁾）。

- (6) 南海トラフ沿いのプレート等深線25kmに沿って設定した経度または緯度0.1度間隔の地点を中心とする30×30kmの矩形断層上に100mmのすべりを与え、理論変位をOkada (1992)により計算する。
- (7) 計算地点を中心（九州は南東端）とする地表上の50×100 kmの矩形範囲内の観測点における、(6)の理論変位の沈み込み方向と逆方向に投影した成分の理論平均変位を求める。
- (8) 手順(5)で求めた2年間の観測変位量と、手順(7)で求めた一定のすべり量を与えた場合の理論変位値とを比較する。このとき、2年間の観測変位量が大きい/小さい場合でも、単純化のためすべりの範囲は(6)で設定した矩形断層上にあると仮定する。矩形断層上のすべり量と地表変位量とは比例関係にあるため、2年間の観測変位量から2年間あたりのすべり量を求めることができ、対応するMwを算出する。

1) Kobayashi, A., 2017, Objective detection of long-term slow slip events along the Nankai Trough using GNSS data (1996–2016), Earth Planets Space, 69:171, doi:10.1186/s40623-017-0755-7.


2) 小林昭夫, 2021, GNSSによる長期的スロースリップ客観検出手法の応用—短期的スロースリップの検出と長期的スロースリップの規模推定—, 気象研究所研究報告, 69, 1-14.



第1図 長期的スロースリップ客観検知図（1996年～2024年12月）



スロースリップに伴う非定常変位の範囲（場所、時間）を赤～黒で示す。色が濃いほどスロースリップの発生可能性が高い。右端の縦線は最新データ日を示す。なお、これは変位が検出された範囲で、変動源自体の範囲ではない。

気象庁・気象研究所作成



第2図 長期的スロースリップの規模分布（1996年～2024年12月）
2年間あたりの変化量から推定したモーメントマグニチュード。

長期的ゆっくりすべりの全体概要





※ 本資料は、評価検討会における評価結果やOzawa et al.(2024)をもとに、長期的ゆっくりすべりの発生場所と時期を模式的に示した図である。
 それぞれのゆっくりすべりの詳細については、各文献等を参照願います。

気象庁
 国土地理院

東海・東南海地域の海底津波計記録の長期変化

海底津波計 日値（潮汐補正データ）
2008/01/01 - 2024/12/22



気象庁作成

南海トラフ地震臨時情報（調査終了）について

昨日（13日）23時45分に南海トラフ地震臨時情報（調査終了）を発表しました。その内容について別添のとおりお知らせいたします。


問合せ先：地震火山部 地震火山技術・調査課 大規模地震調査室
電話：03-3434-9040

南海トラフ地震臨時情報（調査終了）を発表

南海トラフ地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる現象ではありませんでした。

ただし、いつ地震が発生してもおかしくないことに留意し、日頃からの地震への備えを確実に実施しておくことが重要です。

今回の地震の発生場所



- ・赤線は想定震源域、青線は南海トラフ地震臨時情報発表に係る地震活動の監視領域
- ・黒点線は、フィリピン海プレート上面の深さ

※モーメントマグニチュードは、震源断層のずれの規模を精査して得られるもので、地震発生直後に地震波の最大振幅から計算し津波警報等や地震情報の発表に用いるマグニチュードとは異なります。


発震機構解

01132119

西北西-東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型

[CMT解]

Mw=6.7



下半球等積投影法で描画

P：圧力軸の方向

T：張力軸の方向

セントロイドの位置

北緯 31度44分

東経 131度40分

深さ 約35km



※セントロイドの位置とは、
地震の断層運動を1点で
代表させた場合の位置。

発震機構解 [CMT解] について


圧力軸に注目した場合の例




逆断層型



横ずれ断層型



左横ずれ




右横ずれ

張力軸に注目した場合の例




正断層型



横ずれ断層型



右横ずれ



左横ずれ



圧力 (押す力)



張力 (引く力)



断層がずれる方向

気象庁作成

各機関のMw

機関名	Mw	深さ (km)
気象庁 (手動解析)	6.7	37
防災科研F-net (自動解析)	6.8	68
防災科研AQUA (自動解析)	6.7	38
USGS	6.8	36
Global CMT	-	-
GEOFON	6.8	34
Geoscope	6.9	31

2025年1月13日23時10分現在


気象庁作成

今回の地震活動

震央分布図（詳細図）


震央分布図（広域図）の四角形領域内の震央分布図

深さ0 -- 100km、M 全て




震央分布図（広域図）

深さ0 -- 100km、M 全て



震央分布図（詳細図）の地震活動経過図

2025 01 13 19:00 -- 2025 01 13 22:50



(震源の色について) 赤色：今回の地震、青色：今回の地震より後に発生した地震、灰色：今回の地震より前に発生した地震

- ・震央分布図中の茶色の細線は、地震調査研究推進本部の長期評価による活断層を示す。
- ・震央分布図中の黒色の点線は、海溝軸を示す。


<資料の利用上の留意点>

- ・表示している震源は、速報値を含みます。
- ・速報値の震源には、発破等の地震以外のものや、誤差の大きなものが表示されることがあります。
- ・個々の震源の位置や規模ではなく、震源の分布具合や活動の盛衰に着目して地震活動の把握にご利用ください。

令和7年1月13日 日向灘の地震 (発生場所の詳細)

震央分布図


(1994年10月1日～2025年1月13日21時19分、
深さ0～100km、M2.0以上)



2024年8月8日以降の地震を青く、今回の地震を赤く表示


緑色実線は南海トラフ巨大地震の想定震源域を表す

左図の四角形領域内のA-B断面図



縦軸は深さを表し、丸の大きさはマグニチュードの大きさを表す。

上図の楕円領域内の地震活動経過 および回数積算図



横軸は時間、縦軸は左がマグニチュード、右が地震の積算回数。折れ線は地震の回数を足し上げたものであり、縦棒のついた丸は地震発生時刻とマグニチュードの大きさを表す。

南海トラフ地震臨時情報（調査終了）

＊ ＊ 見出し ＊ ＊

今回の地震は南海トラフ地震防災対策推進基本計画で示されたいずれの条件にも該当せず、南海トラフ地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる現象ではありませんでした。ただし、いつ地震が発生してもおかしくないことに留意し、日頃からの地震への備えを確実に実施しておくことが重要です。

＊ ＊ 本文 ＊ ＊

本日（１３日）２１時１９分頃に日向灘を震源とするマグニチュード６．９の地震が発生しました。その後の地震活動は活発な状態が続いています。

気象庁では、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会を臨時に開催し、この地震と南海トラフ地震との関連性について検討しました。

この地震は、西北西・東南東方向に圧力軸をもつ逆断層型で、南海トラフ地震の想定震源域内における陸のプレートとフィリピン海プレートの境界の一部がずれ動いたことにより発生したモーメントマグニチュード６．７の地震と評価されました。モーメントマグニチュード７．０に満たないことから、南海トラフ地震防災対策推進基本計画で示されたいずれの条件にも該当せず、南海トラフ地震の発生可能性が平常時と比べて相対的に高まったと考えられる現象ではありませんでした。

ただし、南海トラフ沿いの大規模地震（マグニチュード８から９クラス）は、「平常時」においても今後３０年以内に発生する確率が７０から８０％であり、昭和東南海地震・昭和南海地震の発生から既に約８０年が経過していることから切迫性の高い状態です。このため、いつ地震が発生してもおかしくないことに留意し、日頃から地震への備えを確実に実施しておくことが重要です。

気象庁では、引き続き注意深く南海トラフ沿いの地殻活動の推移を監視します。

※モーメントマグニチュードは、震源断層のずれの規模を精査して得られるマグニチュードです。気象庁が地震情報等で、お知らせしているマグニチュードとは異なる値になる場合があります。

※評価検討会は、従来の東海地域を対象とした地震防災対策強化地域判定会と一体となって検討を行っています。

＊ ＊ 次回発表予定 ＊ ＊

新たな変化を観測した場合には随時評価検討会を開催し、情報発表します。

＊ ＊ （参考） 南海トラフ地震に関連する情報の種類 ＊ ＊

【南海トラフ地震臨時情報】

情報発表条件：

- 南海トラフ沿いで異常な現象が観測され、その現象が南海トラフ沿いの大規模な地震と関連するかどうか調査を開始した場合、または調査を継続している場合
- 観測された異常な現象の調査結果を発表する場合

情報名に付記するキーワード：

- 「調査中」 下記のいずれかにより臨時に「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」を開催する場合
 - ・監視領域内※１でマグニチュード６．８以上の地震※２が発生
 - ・１カ所以上のひずみ計での有意な変化と共に、他の複数の観測点でもそれに関係すると思われる変化が観測され、想定震源域内のプレート境界で通常と異なるゆっくりすべりが発

生している可能性がある場合など、ひずみ計で南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる変化を観測

・その他、想定震源域内のプレート境界の固着状態の変化を示す可能性のある現象が観測される等、南海トラフ地震との関連性の検討が必要と認められる現象を観測

○「巨大地震警戒」 想定震源域内のプレート境界において、モーメントマグニチュード8.0以上の地震が発生したと評価した場合

○「巨大地震注意」

・監視領域内※1において、モーメントマグニチュード7.0以上の地震※2が発生したと評価した場合（巨大地震警戒に該当する場合は除く）

・想定震源域内のプレート境界において、通常と異なるゆっくりすべりが発生したと評価した場合

○「調査終了」（巨大地震警戒）、（巨大地震注意）のいずれにも当てはまらない現象と評価した場合

※1 南海トラフの想定震源域及び想定震源域の海溝軸外側50km程度までの範囲

※2 太平洋プレートの沈み込みに伴う震源が深い地震は除く

【南海トラフ地震関連解説情報】

情報発表条件：

○観測された異常な現象の調査結果を発表した後の状況の推移等を発表する場合

○「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会」の定例会合における調査結果を発表する場合（ただし南海トラフ地震臨時情報を発表する場合を除く）

※すでに必要な防災対応がとられている際は、調査を開始した旨や調査結果を南海トラフ地震関連解説情報で発表する場合があります。